

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
A - DEBOISEMENT AVEC DEFRICHEMENT			Déboisement comprenant tous travaux pour remise en état de culture, y compris défrichage, dessouchages, etc,						
A	1	Déboisement	Couvignon	Les Veines	Déboisement pour passage chemin	0ha 01a 60ca	1,10 €	176 €	
A	2	Déboisement	Couvignon	Le Val Fontenot	Déboisement pour passage chemin	0ha 26a 42ca	1,10 €	2 906 €	
A	3	Déboisement	Couvignon	La renardière	Déboisement pour passage chemin	0ha 01a 20ca	1,10 €	132 €	
A	4	Déboisement	Couvignon	Le Val Perdu	Déboisement pour passage chemin	0ha 01a 00ca	1,10 €	110 €	
A	5	Déboisement	Couvignon	La Pippe	Déboisement pour passage chemin	0ha 01a 40ca	1,10 €	154 €	
A	6	Déboisement	Couvignon	La Pippe	Déboisement pour passage chemin	0ha 01a 15ca	1,10 €	127 €	
					Total	0ha 32a 77ca		3 605 €	
B - PLANTATION DE REBOISEMENT			Les plantations seront réalisées avec des protections anti abrouissement, un enherbement et une garantie de reprise sur 3 ans						
B	1	Reboisement	Avant les Marcilly	Les Usages	Plantation haie arborée arbustive sur 350ml et de 3m de largeur, enherbement compris	0ha 10a 50ca	15,00 €	15 750 €	Essences à proposer par bureau d'étude environnemental
					Total	0ha 10a 50ca		15 750 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C - OUVRAGES HYDRAULIQUES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES					Tous les ouvrages hydrauliques créés comprennent un enherbement				
C	1a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	1b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	1c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	1d	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	1e	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	1f	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	2a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	2b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Haut des Veines	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	2c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	3	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue 140ml * 1m * 1m	140 ml	20,00 €	2 800 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	4	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue				Non retenu par la CCAF

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	5	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue large 150m ² * 0,5m	75 m3	20,00 €	1 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	6	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Buchonneaux	Création de noue large 140m ² * 0,5m	70 m3	20,00 €	1 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	7	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Buchonneaux	Création de noue 145ml * 1m * 1m	145 m3	20,00 €	2 900 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	8	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	9 partie 1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	9 partie 2	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Buchonneaux	Création de noue 120ml * 1m * 1m	120 m3	20,00 €	2 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	10a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création de noue 320ml * 1m * 1m	320 m3	20,00 €	6 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	10b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création de fascine 320ml * 0,5m * 1,5m	320 ml	100,00 €	32 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	11a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création de noue 485ml * 1m * 1m	485 m3	20,00 €	9 700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	11b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création de merlon 485ml * 0,5m * 0,5m	485 ml	20,00 €	9 700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	12	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création de noue large 300m ² * 0,5m	150 m3	20,00 €	3 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	13a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	13b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes des Veines	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	14a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Val Durand	Création de noue large 180m ² * 0,5m	90 m3	20,00 €	1 800 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	14b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Val Durand	Création de fascine 40ml * 0,5m * 1,5m	40 ml	100,00 €	4 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	15	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bertignerie	Création de noue				Non retenu par la CCAF, car hors périmètre
C	16a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote du Bois Vallon	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	16b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote du Bois Vallon	Création de noue 110ml * 1m * 1m	110 m3	20,00 €	2 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	17	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote du Bois Vallon	Création de noue large 320m ² * 0,5m	160 m3	20,00 €	3 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	18a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote du Bois Vallon	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	18b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	19	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote du Valdurand	Création de noue large 500m ² * 0,5m	250 m3	20,00 €	5 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	20	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bois Vallon	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	21 partie 1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Création de noue et fascine				Non retenu par la CCAF

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieu dit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	21 partie 2	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Création de noue 30ml * 1m * 1m	30 m3	20,00 €	600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	22 partie 1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Création de noue et fascine				Non retenu par la CCAF
C	22 partie 2	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Merlon existant à accentuer 130m * 0,5m * 0,5m	130 ml	20,00 €	2 600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	23 partie 1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye et la Cote Janoudot	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	23 partie 2	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Création de noue 260ml * 1m * 1m	260 m3	20,00 €	5 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	23 partie 3	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Abbaye	Création de Merlon 260m * 0,5m * 0,5m	260 ml	20,00 €	5 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	24	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Valdurand	Création de noue large 50m * 20m * 1m	1000 m3	20,00 €	20 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	25a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Nettoyage bassin existant avec curage	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	25b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Nettoyage bassin existant avec curage	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	25bis	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de Merlon 45m * 0,5m * 0,5m	45 ml	20,00 €	900 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	26a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de noue 240m * 1m * 0,5m	240 ml	20,00 €	4 800 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	26b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de fascine 240ml * 0,5m * 1,5m	240 ml	100,00 €	24 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	27partie 1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	27a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Merlon existant à renforcer 70m * 1,5m de h et ise à niveau tourmière	Fft	Fft	5 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	27b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Nettoyage bassin existant avec curage	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	28a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de noue 360m * 1m * 0,5m	180 m3	20,00 €	3 600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	28b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création de fascine 360ml * 0,5m * 1,5m	360 ml	100,00 €	36 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	28c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	29	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Rue des Mets	Création de noue				Non retenu par la CCAF suivant avis de la commune de Couvignon
C	30	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Cote Janoudot	Talus créé				Non retenu par la CCAF suivant avis de la commune de Couvignon
C	31	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Création de talus 90m * 1m * 1m	90 ml	25,00 €	2 250 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	32	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Création de noue large 160m ² * 0,65m	100 m3	20,00 €	2 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	33a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	33b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	33c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	34	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Création de noue large 200m ² * 0,5m	100 m3	20,00 €	2 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	35	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création de noue 170m * 1m * 0,5m	85 m3	20,00 €	1 700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	36	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création de noue 320m * 1m * 0,5m	160 m3	20,00 €	3 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	37	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Beau Vinchamp	Création de noue large	1400 m3	20,00 €	28 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	38	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Merlon existant à renforcer 360m * 1,5m de h	360 ml	20,00 €	7 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	38.1	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Portière	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	38.2a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Beau Vinchamp	Création de noue 370m * 1m * 0,5m	370 ml	20,00 €	7 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	38.2b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Beau Vinchamp	Création de Merlon 375m * 0,5m * 0,5m	375 ml	20,00 €	7 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	39	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Beau Vinchamp	Création de noue 225m * 1m * 0,5m	225 m3	20,00 €	4 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	40a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	40b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	41	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 55m * 1m * 1m	55 m3	20,00 €	1 100 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	42a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 50m * 1m * 0,5m	25 m3	20,00 €	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	42b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de Merlon 50m * 0,5m * 0,5m	50 ml	20,00 €	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	42c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de fascine 50ml * 0,5m * 1,5m	50 ml	100,00 €	5 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	43a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création de noue 75m * 1m * 0,5m	37,5	20,00 €	750 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	43b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vignes de Beau Vinchamp	Création de Merlon 75m * 0,5m * 0,5m	75 ml	20,00 €	1 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	44	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 96m * 1m * 0,5m	96 ml	20,00 €	1 920 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	45a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 35m * 1m * 0,5m	18 m3	20,00 €	350 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	45b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de Merlon 35m * 0,5m * 0,5m	30 ml	20,00 €	600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	45c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de fascine 35ml * 0,5m * 1,5m	30 ml	100,00 €	3 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	46a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 50m * 1m * 0,5m	25 m3	20,00 €	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	46b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de Merlon 50m * 0,5m * 0,5m	50 ml	20,00 €	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	46c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de fascine 50ml * 0,5m * 1,5m	50 ml	100,00 €	5 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	47a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de noue 70m * 1m * 0,5m	35 m3	20,00 €	700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	47b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de Merlon 70m * 0,5m * 0,5m	50 ml	20,00 €	1 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	47c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bruyot	Création de fascine 70ml * 0,5m * 1,5m	50 ml	100,00 €	5 000 €	2
C	48	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Au dessus de Parinvaut	Création de Noue, fascine et Merlon				Non retenu par la CCAF
C	49a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Au dessus de Parinvaut	Création de noue large	300 m3	20,00 €	6 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	49b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Au dessus de Parinvaut	Création de Merlon 30m * 0,5m * 0,5m	30 ml	20,00 €	600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	50	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bras de Serre	Création de noue 140m * 1m * 0,5m	70 m3	20,00 €	1 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	51a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bras de Serre	Création de noue 170m * 1m * 0,5m	85 m3	20,00 €	1 700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	51b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bras de Serre	Création de Merlon 170m * 0,5m * 0,5m	170 ml	20,00 €	3 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	51c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bras de Serre	Création de fascine 170ml * 0,5m * 1,5m	170 ml	100,00 €	17 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	52	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Vereuille	Création de noue large 600m ² * 1m	600 m3	20,00 €	12 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	53	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Val Perdu	Création de talus 220m * 1m * 1m	170 ml	20,00 €	3 400 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	54	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bas de Grande Cote et carré Charlot	Création de noue 490m * 1m * 0,5m	245 m3	20,00 €	4 900 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	55a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bas de Grande Cote et carré Charlot	Création de noue 275m * 1m * 0,5m	138 ml	20,00 €	2 750 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	55b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Bas de Grande Cote et carré Charlot	Création de Merlon 275m * 0,5m * 0,5m	275 ml	20,00 €	5 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	56	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Val Fontenot	Création bassin 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	57	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création de noue 230m * 1m * 0,5m	115 ml	20,00 €	2 300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	58	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	59	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création de noue 60m * 1m * 1m	60 ml	20,00 €	1 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	60	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	61a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création bassin				Non retenu par la CCAF
C	61b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création bassin				Non retenu par la CCAF
C	61c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	61d	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Plaimont	Nettoyage bassin existant avec curage 8m ² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	61e	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	L'Ebvaux	Création bassin				Non retenu par la CCAF
C	61f	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de noue large 330m ² * 1m	330 m3	20,00 €	6 600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	62a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de noue large 1700 * 1m	1700 m3	20,00 €	34 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	62b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de Merlon 125m * 0,5m * 0,5m	125 ml	20,00 €	2 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	63	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de noue et merlon				Non retenu par la CCAF
C	64a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de noue				Non retenu par la CCAF
C	64b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de Merlon 180m * 0,5m * 0,5m	180 ml	20,00 €	3 600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	65	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Longue Raie	Création de noue 250m * 1m * 1m	250 m3	20,00 €	5 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	66	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Terres de l'Ebvaux	Création de noue large 1490m ² * 1m	1490 m3	20,00 €	29 800 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	67a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de noue large 300m ² * 1m	300 m3	20,00 €	6 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	67b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de noue 200m * 1m * 0,5m	100 m3	20,00 €	2 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	67c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de Merlon 260m * 0,5m * 0,5m	260 ml	20,00 €	5 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	68	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de noue large 475m ² * 1m	475 m3	20,00 €	9 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	69a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de noue large 225m ² * 1m	225 m3	20,00 €	4 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	69b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de noue 260m * 1m * 0,5m	130 m3	20,00 €	2 600 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	69c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Granveaux	Création de Merlon 305m * 0,5m * 0,5m	305 ml	20,00 €	6 100 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	70a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Gravier et Chatais	Création de noue et merlon				Non retenu par la CCAF
C	70b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Chatais	Création de noue large 65m ² * 1m	65 m3	20,00 €	1 300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	70c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Gravier et Chatais	Création de noue large 67m ² * 1m	67 m3	20,00 €	1 340 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	71	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Beau Vinchamp	reméandrage + zone expansion crue				Non retenu par la CCAF car travaux réalisés par la commune
C	72a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Couvignon	Création de noue 170m * 1m * 0,5m	85 m3	20,00 €	1 700 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	72b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Couvignon	Création de Merlon 170m * 0,5m * 0,5m	160 ml	20,00 €	3 200 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	72c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Couvignon	Création de fascine 170ml * 0,5m * 1,5m	160 ml	100,00 €	16 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	73	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Couvignon	Fossé existant à reprofiler avec : - cloisonnage - traversée de Ø 300	230 ml	25,00 €	5 750 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	74a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Gravier	Création de noue 125m * 1m *0,5m	63 m3	20,00 €	1 250 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	74b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Gravier	Création de Merlon 125m * 0,5m * 0,5m	125 ml	20,00 €	2 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	74c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Le Gravier	Création de fascine 125ml * 0,5m * 1,5m	160 ml	100,00 €	16 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	75a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Chatais	Création de noue 300m * 1m *0,5m	150 m3	20,00 €	3 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	75b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Chatais	Création de Merlon 300m * 0,5m * 0,5m	300 ml	20,00 €	6 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	75c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Chatais	Création de fascine 300ml * 0,5m * 1,5m	300 ml	100,00 €	30 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	76a	Gestion eaux de ruissellement	Le Bas de la Roise	Chatais	Création de noue 150m * 1m *0,5m	75 m3	20,00 €	1 500 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	76b	Gestion eaux de ruissellement	Le Bas de la Roise	Chatais	Création de Merlon 150m * 0,5m * 0,5m	150 ml	20,00 €	3 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique) Ecoulement vers le bassin existant
C	76c	Gestion eaux de ruissellement	Le Bas de la Roise	Chatais	Création de fascine 150ml * 0,5m * 1,5m	150 ml	100,00 €	15 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	77	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	La Pippe et Chatais	Création de noue et merlon				Non retenu par la CCAF
C	78	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Couvignon	Fossé existant à reprofiler avec cloisonnage sur 720ml	720 ml	25,00 €	18 000 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
C	79	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Création de noue 610m * 1m * 0,5m	305 ml	20,00 €	6 100 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	80a	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Nettoyage bassin existant avec curage 8m² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	80b	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Nettoyage bassin existant avec curage 8m² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	80c	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Nettoyage bassin existant avec curage 8m² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
C	80d	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Nettoyage bassin existant avec curage 8m² * 2m prof.	Fft	Fft	300 €	TC hydraulique fixé par Planète Verte (voir caractéristiques étude hydraulique)
€	81	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Création de noue				Non retenu par la CCAF, car hors périmètre AFAFE
€	82	Gestion eaux de ruissellement	Couvignon	Héronveau	Création de noue et merlon				Non retenu par la CCAF
					Total			615 560 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
D - EPIERREMENT CHEMIN			Les pierres récupérées pourront être réutilisées pour les empièvements de chemin dans la mesure du possible, suivant validation par le maître d'œuvre choisi par l'AFR. Pour les pierres réutilisables, prévoir le stockage sur site Sinon évacuation à prévoir.						
D	1	Epierrement chemin	Couvignon	La Voie de Meurville	Epierrement avec remise en état de culture et apport de terre végétale si nécessaire	356 ml	15,00 €	5 340 €	
D	2	Epierrement chemin	Couvignon	Les Veines	Epierrement avec remise en état de culture et apport de terre végétale si nécessaire	90 ml	15,00 €	1 350 €	
D	3	Epierrement chemin	Couvignon	La Longue Raie	Epierrement avec remise en état de culture et apport de terre végétale si nécessaire	360 ml	15,00 €	5 400 €	
D	4	Epierrement chemin	Couvignon	Grandveaux	Epierrement avec remise en état de culture et apport de terre végétale si nécessaire	205 ml	15,00 €	3 075 €	
D	5	Epierrement chemin	Couvignon	Couvignon	Epierrement avec remise en état de culture et apport de terre végétale si nécessaire	185 ml	15,00 €	2 775 €	
					Total	1196 ml		17 940 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
E - EMPIERREMENT DE CHEMINS			<p>L'empierrement se fera sur une largeur de 4m de largeur et 40cm de profondeur. Une étude des chemins ne nécessitant qu'un renforcement ou devant supporter une structure spécifique devra être réalisée par le maître d'œuvre de l'Association foncière et des prix spécifiques devront être prévus au marché entreprise. Le prix indiqué comprend la fourniture, le transport, la mise en place et le compactage des pierres En cas d'utilisation des pierres issues du dépierrage si validées par le maître d'oeuvre, un prix spécifique de mise en forme sera prévu par le maitre d'oeuvre.</p>						
E	1	Empierrement	Couvignon	La Voie de Meurville	Empierrement chemin sur 4m de largeur et 0,4 m de profondeur	335 ml	80,00 €	26 800 €	
E	2	Empierrement	Couvignon	Couvignon	Empierrement chemin sur 4m de largeur et 0,4 m de profondeur	300 ml	80,00 €	24 000 €	
E	3	Empierrement	Couvignon	Couvignon	Empierrement chemin sur 4m de largeur et 0,4 m de profondeur	140 ml	80,00 €	11 200 €	
Total						775 ml		62 000 €	
F - TRAVAUX DIVERS									
F	1	Pose clôture	Couvignon	Au Dessus de Parinvaut	Pose clôture	50 ml	10,00 €	500 €	
F	2a	Pose clôture	Couvignon	Vereuille	Pose clôture	115 ml	10,00 €	1 150 €	
F	2b	Pose clôture	Couvignon	Vereuille	Dépose clôture	60 ml	5,00 €	300 €	
F	3	Pose clôture	Couvignon	Vereuille	Déplacement abri jardin	Fft	Fft	3 000 €	Remplacement de l'ancien abri par un nouvel abri
F	4	Création accès sur Route départementale	Couvignon	La Voie de Meurville	Création accès sur RD : - Buse Ø 400 sur 12ml - 2 Têtes de sécurité	Fft	Fft	5 000 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
F	5	Création accès sur Route départementale	Couvignon	Les Lisières	Création accès sur RD : - Buse Ø 300 sur 15ml - 2 Têtes de sécurité - Empierrement Pan coupé sur 170 m² - Empierrement chemin sur 50ml - Mise à niveau accès sur RD	Fft	Fft	12 000 €	
F	5	Création accès sur Route départementale	Couvignon	Le Val Perdu	Création accès sur RD : - Buse Ø 400 sur 24ml - 2 Têtes de sécurité - Empierrement Pan coupé sur 35 m² - Empierrement chemin sur 50ml	Fft	Fft	10 000 €	
F	6	Création accès sur Route départementale	Couvignon	Le Val Perdu	Création accès sur RD : - Buse Ø 400 sur 16ml - 2 Têtes de sécurité - Empierrement Pan coupé sur 50 m² - Empierrement chemin sur 50ml	Fft	Fft	10 000 €	
F	7	Création accès sur Route départementale	Couvignon	Le Val Perdu	Création accès sur RD : - prolongement ouvrage béton existant sur 4ml - Buse Ø 400 sur 25ml - 1 Tête de sécurité - Pose caniveau tuile sur 5ml - Empierrement Pan coupé sur 140 m² - Empierrement chemin sur 50ml	Fft	Fft	15 000 €	
					Total			56 950 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
G - NIVELLAGE CHEMIN RURAUX CREES PAR MOTOGRADER et ponctuellement par pelleteuse									
G	1	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Haut des Veines	Nivellage par Motograder 780 ml * 4 ml	0ha 31a 20ca	0,60 €	1 872,00 €	
G	2	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Haut des Veines et les Veines	Nivellage par Motograder 810 ml * 4 ml	0ha 32a 40ca	0,60 €	1 944,00 €	
G	3	Nivellage chemin rural	Couvignon	Champ Jambrun	Nivellage par Motograder 925 ml * 4 ml	0ha 37a 00ca	0,60 €	2 220,00 €	
G	4	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Val Perdu	Nivellage par Motograder 80 ml * 4 ml	0ha 03a 20ca	0,60 €	192,00 €	
G	5	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Val Perdu	Nivellage par Motograder 320 ml * 4 ml	0ha 12a 80ca	0,60 €	768,00 €	
G	6	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Val Perdu	Nivellage par Motograder 110 ml * 4 ml	0ha 04a 40ca	0,60 €	264,00 €	
G	7	Nivellage chemin rural	Couvignon	Les Grandes Cotes	Nivellage par Motograder 625 ml * 3 ml	0ha 18a 75ca	0,60 €	1 125,00 €	
G	8	Nivellage chemin rural	Couvignon	Derrière le Brulis	Nivellage par Motograder 885 ml * 4 ml	0ha 35a 40ca	0,60 €	2 124,00 €	
G	9	Nivellage chemin rural	Couvignon	Cote au Roi	Nivellage par Motograder 340 ml * 3 ml	0ha 10a 20ca	0,60 €	612,00 €	
G	10	Nivellage chemin rural	Couvignon	La Renardière	Nivellage par Motograder 730 ml * 4 ml	0ha 29a 20ca	0,60 €	1 752,00 €	

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL de COUVIGNON

AVANT - PROJET 2024 : Programme de Travaux Connexes - ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux et les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif et devront être précisés par un Maître d'œuvre lors de la phase réalisation des travaux connexes

Poste	n°	Type de travaux	Commune	Lieudit	Désignation	Quantité	prix unitaire en euros	Coût estimé en euros	Observations
G	11	Nivellage chemin rural	Couvignon	Les Lisières	Nivellage par Motograder 495 ml * 4 ml	0ha 19a 80ca	0,60 €	1 188,00 €	
G	12	Nivellage chemin rural	Couvignon	Les Ronces	Nivellage par Motograder 910 ml * 4 ml	0ha 36a 40ca	0,60 €	2 184,00 €	
G	13	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Val Fontenot	Nivellage par Motograder 730 ml * 4 ml	0ha 29a 20ca	0,60 €	1 752,00 €	
G	14	Nivellage chemin rural	Couvignon	Le Gravier	Nivellage par Motograder 500 ml * 4 ml	0ha 20a 00ca	0,60 €	1 200,00 €	
G	15	Nivellage chemin rural	Couvignon	Héronveau	Nivellage par Motograder 415 ml * 4 ml	0ha 16a 60ca	0,60 €	996,00 €	
G	16	Nivellage chemin rural	Couvignon	Chatais	Nivellage par Motograder 260 ml * 4 ml	0ha 10a 40ca	0,60 €	624,00 €	
G	17	Nivellage chemin rural	Couvignon	La Pippe	Nivellage par Motograder 125 ml * 4 ml	0ha 05a 00ca	0,60 €	300,00 €	
G	18	Nivellage chemin rural	Couvignon	La Pippe	Nivellage par Motograder 115 ml * 4 ml	0ha 04a 60ca	0,60 €	276,00 €	
G	19	Nivellage chemin rural	Couvignon	Couvignon	Nivellage par Motograder 290 ml * 4 ml	0ha 11a 60ca	0,60 €	696,00 €	
G	20	Nivellage chemin rural	Couvignon	Chatais	Nivellage par Motograder 135 ml * 4 ml	0ha 05a 40ca	0,60 €	324,00 €	
G	21	Nivellage chemin rural	Couvignon	Bruyot	Nivellage par Motograder 135 ml * 4 ml	0ha 13a 52ca	0,60 €	811,20 €	
					Total	3ha 73a 55ca		22 413 €	

